

ZADANIE

Stavba: Havária sociálnych zariadení ŠZŠ s MŠ J. Votaššáka 13 Žilina - PROJEKT

Objekt: Stavebné úpravy I. NP - mč. 2 + 3

Objednávateľ: Špeciálna základná škola s materskou školou

Zhotoviteľ: Na základe výberového konania

Miesto: Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Dátum: 17. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	317162103	Keramicný predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000		
2	011	346244371	Zamurovanie rýh pálenými tehami alebo tvárniciami a malty hrúbky 140 mm	m2	0,300		
3	011	342272104	Priečky z tvární YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	21,314		
4	011	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	5,900		
5	011	342948115.S	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	7,225		

4 Vodorné konštrukcie

6	011	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,163		
7	011	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,613		
8	011	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,613		
9	011	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,022		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10	011	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou	m2	45,939		
11	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	46,890		
12	011	612465212	Vnútorná omietka stien, vápenná, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	44,759		
13	011	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	1,180		
14	760	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		
15	553	553310007800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm	ks	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	20,000		
17	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,320		
18	013	968024552.r	Vybúranie kovových dverových zárubní, bez vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2, -0,25700t	m2	1,600		

19	013	971055011.r	Rezanie konštrukcií z muriva hr. 150 mm stenovou pilou -0,00960t	m	5,900		
20	013	962086111	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, -0,07500t	m2	5,628		
21	013	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 200 mm, -0,55700t	m2	2,360		
22	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	3,540		
23	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,104		
24	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,936		
25	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,104		
26	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,832		
27	013	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000		
28	211	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,104		
29	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,104		

99 Presun hmôt HSV

30	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,733		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konštrukcie stolárske

31	760	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		
32	549	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000		
33	611	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000		
34	760	766662162.S	Montáž nadsvetlika výšky nad 500 mm	ks	1,000		
35		61169824	Drevený nadodverný nadsvetlík s jednoduchým zasklením 1 000 x800 mm	ks	1,000		
36	775	766413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	0,900		
37	611	611990001100	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 mm, s hladkým povrchom	m	0,909		
38	766	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			

783 Nátery

39	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1,540		
40	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,540		
41	783	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	1,540		

784 Maľby

42	784	784418011	Zakrývanie otvorov a zariadení fóliou v miestnostiach	m2	40,000		
43	784	784418013	Zakrývanie podláh plachtou v miestnostiach	m2	37,000		
44	784	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	2,000		

45	784	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	25,000		
46	784	784430050	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	85,764		

786

Čalúnnické práce

47	786	786681004.p	Demontáž skladacích stien jednodielnych alebo dvojdielnych	m2	17,405		
48	786	998786201	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	%			

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

49	R	HZS1	Úprava podlahy medzi mč.6 a mč.8□	hod	2,500		
50	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	9,000		

Celkom