



Riaditeľ/ka školy <szsriaditelka@gmail.com>

Cenová ponuka

1 správa

Ladislav Melo <meloladislav@gmail.com>

2. júla 2024 o 20:52

Komu: szsriaditelka@gmail.com

Dobrý deň,

na základe žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky na
záhradné úpravy - revitalizáciu školskej záhrady v Spojenej škole,
[Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina](#).

V prílohe posielam cenovú ponuku a výpis orsr.

S pozdravom,

Ladislav Melo



Sídlo: Brezany 157, 01004 Žilina

IČO: 54566762

DIČ: 2121717598

IČ DPH: SK2121717598

Počet príloh: 2**Výpis orsr.pdf**

76K

**Revitalizácia školskej záhrady – projekt Bezpečný pohyb - (32-2024).xls**

43K

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia školskej záhrady – projekt Bezpečný pohyb	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Žilina
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Spojená škola, Jána Vojtáššáka 13, Žilina		
Projektant			
Zhotoviteľ	MELO-SK s.r.o.	54566762	SK2121717598,
Spracoval	Ladislav Melo		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	02.07.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	12 603,03	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	19 231,24	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky		0,00
4		Montáž	1 499,73	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 334,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				33 334,00			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 33 334,00				6 666,80			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				40 000,80			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kízavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia školskej záhrady – projekt Bezpečný pohyb

Objekt:

Objednávateľ: Spojená škola, Jána Vojsaššáka 13, Žilina

Zhotoviteľ: MELO-SK s.r.o.

Miesto: Žilina

Spracoval: Ladislav Melo

Dátum: 2. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 33 334,00 414,399

1 Zemné práce 2 456,01 0,000

19	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 300 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm s naložením na dopravný prostriedok	m2	290,000	4,17	1 209,30	0,000
13	122102102.S	Zhotovenie zhutneného lôžka pod záhradný obrubník zo štrkodry 16/32mm	m	150,000	6,20	930,00	0,000
22	122102201.S	Odkopávka terénu pod násyp s nakladaním na dopravný prostriedok hr. 30cm	m3	69,000	4,59	316,71	0,000

2 Zakladanie 142,10 10,000

23	583310000900.S	Kamenivo riečne dunaj frakcia 16/32 mm (pochôdná vrstva)	t	10,000	14,21	142,10	10,000
----	----------------	--	---	--------	-------	--------	--------

5 Komunikácie 20 117,76 383,744

9	564760211.S	Podklad alebo podsyp pod chodníky z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. do 200 mm	m2	695,000	5,50	3 822,50	276,610
8	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	415,000	17,50	7 262,50	38,388
3	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	250,000	7,50	1 875,00	0,000
4	5921951020	Dlažba betónová sivá 10x20cm hr.6cm	m2	452,000	6,88	3 109,76	58,760
18	272520000800.S	Dlažba gumová , farebná	m2	100,000	25,98	2 598,00	1,670
16	596915113.S	Kladenie gumenej zámkovej dlažby do štrkového lôžka hrúbky 30 mm	m2	100,000	14,50	1 450,00	8,316

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 118,40 20,655

25	916361112.S	Zhotovenie základov pre príslušenstvo	ks	10,000	49,20	492,00	1,970
5	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	150,000	12,55	1 882,50	14,690
6	5921954660	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	170,000	2,32	394,40	3,995
14	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny a asfaltov na skládku	t	75,000	8,33	624,75	0,000
27	979083114.S	Vodorovné premiestnenie zeminy na skládku	t	75,000	7,33	549,75	0,000
20	979089211.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, (17 03), nebezpečné	t	25,000	15,50	387,50	0,000
17	979093111.S	Poplatok za skládku - zmesi betónu,tehál,keramiky a obkladového materiálu	t	130,000	12,50	1 625,00	0,000
28	979093111.S	Poplatok za skládku - výkopová zemina	t	75,000	7,50	562,50	0,000
15	981511114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním a nakladaním na dopr. prostriedok (kvetináče + búracie práce na terasách)	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	0,001

99 Presun hmôt HSV 1 499,73 0,000

21	998151111.S	Presun hmôt (dovoz strojov a materiálu)	ks	1,000	1 499,73	1 499,73	0,000
----	-------------	---	----	-------	----------	----------	-------

Celkom

33 334,00

414,399