

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Stavba: Rekonštrukcia - oprava chodníkov, obrubníkov v školskej záhrade

Objekt: Spojená škola, Jána Vojaššáka 13, Žilina - exteriér školy

Objednávateľ: Spojená škola, Jána Vojaššáka 13, Žilina

Zhotoviteľ:

Miesto: Žilina

Spracoval:

Dátum: 10.12.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena s DPH | Celková cena s DPH | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV 292,914

1 Zemné práce 0,009

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|--------|------|------|-------|
| 1 | 113107141.S | Odstránenie krytu v ploche do 300 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm s naložením na dopravný prostriedok | m2 | 90,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 24 | 113107141.S | Terénne úpravy | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | 122102102.S | Zhotovenie zhutneného lôžka pod záhradný obrubník zo štrkodrvy 16/32mm | m | 50,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | 122102201.S | Odkopávka terénu pod násyp s nakladaním na dopravný prostriedok | m2 | 65,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 17 | 283750000400 | Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER | m2 | 15,000 | 0,00 | 0,00 | 0,009 |

2 Zakladanie 106,630

| | | | | | | | |
|----|----------------|--|----|--------|------|------|--------|
| 18 | 589720001310.S | Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22 + dovoz | m3 | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 6,630 |
| 21 | 583310000900.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm | t | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 20,000 |
| 22 | 583310001800.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm | t | 80,000 | 0,00 | 0,00 | 80,000 |

5 Komunikácie 155,125

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|----|---------|------|------|--------|
| 4 | 564760211.S | Podklad alebo podsyp pod chodníky z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. do 200 mm | m2 | 250,000 | 0,00 | 0,00 | 99,500 |
| 5 | 596911144.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 250,000 | 0,00 | 0,00 | 23,125 |
| 6 | 596911391.S | Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm | m | 30,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 7 | 5921951020 | Dlažba betónová sivá 10x20cm hr.6cm | m2 | 250,000 | 0,00 | 0,00 | 32,500 |

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,077

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|--------|------|------|-------|
| 19 | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením | m2 | 15,000 | 0,00 | 0,00 | 0,077 |
|----|-------------|--|----|--------|------|------|-------|

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31,072

| | | | | | | | |
|----|----------------|--|----|--------|------|------|--------|
| 8 | 916561111 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 50,000 | 0,00 | 0,00 | 4,897 |
| 9 | 5921954660 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm | ks | 50,000 | 0,00 | 0,00 | 1,175 |
| 10 | 979083114.S | Vodorovné premiestnenie sutiny a asfaltov na skládku | t | 64,800 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 11 | 979083114.S | Vodorovné premiestnenie zeminy na skládku | t | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 12 | 979089211.S | Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, (17 03), nebezpečné | t | 9,800 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 13 | 979093111.S | Poplatok za skládku - zmesi betónu,tehál,keramiky a obkladového materiálu | t | 55,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 14 | 979093111.S | Poplatok za skládku - výkopová zemina | t | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 15 | 981511114.S | Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním a nakladaním na dopr. prostriedok (kvetináče + búracie práce na terasách) | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 23 | 581530000600.S | Piesok kremičitý , frakcia 0,6-1,2 mm 40kg vrece | ks | 25,000 | 0,00 | 0,00 | 25,000 |

99 Presun hmôt HSV 0,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|----|-------|------|------|-------|
| 16 | 998151111.S | Presun hmôt (dovoz strojov a materiálu) | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|----|-------------|---|----|-------|------|------|-------|

PSV Práce a dodávky PSV 0,054

713 Izolácie tepelné 0,054

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|--------|--|------|-------|
| 20 | 713132215.S | Montáž tepelnej izolácie stien a základov xps kotvením a lepením | m2 | 15,000 | | 0,00 | 0,054 |
|----|-------------|--|----|--------|--|------|-------|

Celkom 292,968