

Výkaz výmer

Stavba:

Oprava strešnej hydroizolácie v Spojenej škole, Žilina - Vlčince

Miesto: Žilina

Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1			Fatrafol 810 hr. 1,5 mm	m2	1 008,200		0,00
2			Controfoil Bluetex	m2	964,400		0,00
3			Kotviace prvky izolácie EJOT	kpl	1,000		0,00
4			Kotviace lišty PVC (vnút,vonk."L")	m	700,000		0,00
5			Prítlačná stenová lišta PVC	m	26,000		0,00
6			Záveterný plech PVC	m	116,000		0,00
7			Odkvapový plech PVC	m	18,000		0,00
8			Tesniaci tmel Sikaflex	ks	12,000		0,00
9			PVC tvarovka	ks	13,000		0,00
10			PVC odvetrávacie komínky	ks	12,000		0,00
11			Vtok Topwet TW SAN 110 PVC	ks	3,000		0,00
12			Drevený hranol	m3	0,700		0,00
13			Svetlík 80x80	ks	9,000		0,00
14			Bleskozvodové patky	ks	178,000		0,00
15			Montážne práce	m2	876,700		0,00
16			Zrovnanie podkladu / zrezanie vystupkov, sklepanie plechov,	hod	16,000		0,00
17			likvidácia sute	t	0,500		0,00
18			Presun materiálu,manipulácia	%	1,500		0,00