

Rozpočet Stavebné úpravy spojenej ZŠ J. Vojtáššáka, Žilina / Telocvičňa

Odberteľ: Spojená ZŠ J. Vojtáššáka, Žilina				VÝKAZ VÝMER		Spracoval:	
Projektant: Ing. Ivana Majčinová - PROJEKTIM						Ks:	
Dodávateľ: ...							
Zákazka Stavebné úpravy spojenej ZŠ J. Vojtáššáka, Žilina						Dátum:	10.12.2025
Objekt : Sociálne zar. č. 1 - telocvičňa							
Prehľad rozpočtových nákladov							
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	
		Práce HSV					
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
1	340238233	Zamurovanie otvorov s veľkosťou plochy do 1 m2 v priečkach alebo stenách hrúbky do 100 mm s dodaním hmôt	m2	4,200		0,00	
2	340001001	Rezanie stien tehlových hrúbky do 200 mm	m	12,000		0,00	
3	317162111	Keramický preklad KP 11,5, 115 x 71 mm, dĺžka 1000 mm	kus	3,000		0,00	
4	317162112	Keramický preklad KP 11,5, 115 x 71 mm, dĺžka 1250 mm	kus	4,000		0,00	
5	34227211501	Priečky z pórobetónových tvárnic hrúbky 100 - 125mm	m2	34,100		0,00	
6	34294811010	Ukotvenie priečok k murovanej konštrukcii vložení spojky do malty ložnej škáry vrátane spojovacieho materiálu	m	18,000		0,00	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
7	411321414	Stropy doskové z betónu železového triedy C25/30	m3	0,200		0,00	
8	411351101	Debnenie stropov doskových - zhotovenie	m2	1,000		0,00	
9	411351102	Debnenie stropov doskových - odstránenie	m2	1,000		0,00	
10	411354171	Podporná konštrukcia debnenia stropov zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	1,000		0,00	
11	411354172	Podporná konštrukcia debnenia stropov zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	1,000		0,00	
12	411361821	Výstuž stropov z ocele 10 505 /B500A/	t	0,100		0,00	
13	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou, D 12 mm -0.00001t	cm	200,000		0,00	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
14	612403399	Hrubá výplň rýh v stenách maltou	m2	10,000		0,00	
15	612421615	Vnútrotná omietka stien vápenná alebo vápenno-cementová hrubá zatretá v podlaží alebo v schodisku	m2	76,400		0,00	
16	612421637	Vnútrotná omietka stien vápenná alebo vápenno-cementová štuková v podlaží alebo v schodisku	m2	29,140		0,00	
17	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	76,400		0,00	
18	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín akýmkoľvek prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	0,350		0,00	
19	63245264410	Cementový samonivelizačný poter zo suchých zmesí s pevnosťou v tlaku 25 MPa hrúbky 5 mm	m2	26,150		0,00	
20	585520000750.S	Adhézný mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	3,200		0,00	
21	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov a konštrukcií	m2	15,000		0,00	
22	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu do 2,5 m2	kus	7,000		0,00	
23	553310007300.S	Zárubňa oceľová 600x1970 mm	ks	3,000		0,00	
24	553310007500.S	Zárubňa oceľová 800x1970 mm	ks	4,000		0,00	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
25	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	26,150		0,00	
26	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	26,150		0,00	
27	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hrúbky do 150 mm	m2	40,500		0,00	

Rozpočet Stavebné úpravy spojenej ZŠ J. Vojtáššáka, Žilina / Telocvičňa

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
28	965081112	Búranie dlažieb z povalových dlaždíc bez podkladového lôžka s akoukoľvek výplňou škár	m2	12,300		0,00
29	965044201.S	Zbrúsenie existujúcich betónových podláh hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	26,150		0,00
30	965044291.S	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	42,300		0,00
31	968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla s veľkosťou plochy do 2 m2	kus	7,000		0,00
32	96807245511	Vybúranie kovových dverových zárubní s veľkosťou plochy do 2 m2	m2	14,000		0,00
33	971055061	Rezanie železobetónovej konštrukcie hrúbky 100 mm elektrickou stenovou pílou	m	8,000		0,00
34	971033231	Vybúranie otvoru v tehlovom murive s veľkosťou plochy do 0,0225 m2 hrúbky do 150 mm	kus	8,000		0,00
35	978059531	Odsekanie a odobranie vnútorných obkladov stien z obkladačiek nad 2 m2	m2	77,975		0,00
36	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad základným podlažím alebo za prvé podlažie pod základným podlažím	t	14,044		0,00
37	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,044		0,00
38	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	14,044		0,00
39	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,044		0,00
40	HZS900113.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce	hod	20,000		0,00
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
	99	PRESUNY HMÔT				
41	998011002	Presun hmôt pre murované budovy do výšky 12 m	t	14,475		0,00
	99	PRESUNY HMÔT				0,00
		Práce HSV				0,00
		Práce PSV				
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				
42	711211501	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	21,150		0,00
43	711212501	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	12,000		0,00
44	711212501	Hydroizolácia páska k jednozložkovým náterom AQUASTOP IN	m	10,000		0,00
45	71179401010	Vyplnenie spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo v styku stien, podláh a v okolí zariadení predmetov vodovodným acetátovým sanitárnym silikónovým tmelom (silikónovanie) 6 x 6 mm s dodaním hmôt	m	47,000		0,00
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				0,00
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
46	713120001	Zakrytie tepelnej izolácie podláh fóliou s dodaním hmôt	m2	1,000		0,00
47	713122110	Montáž tepelnej izolácie jednovrstvovej podláh polystyrénom kladeným voľne ma sucho	m2	1,000		0,00
48	283034010104	Polystyrén EPS 100 , hrúbka 40 mm	m2	1,000		0,00
49	713122120	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom kladeným voľne ma sucho	m2	1,000		0,00
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				
50	733110806	Demontáž potrubia z rúrok oceľových závitových do DN 32 pre ústredné kúrenie	m	6,000		0,00

Rozpočet Stavebné úpravy spojenej ZŠ J. Vojtáššáka, Žilina / Telocvičňa

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
51	733111105	Potrubie z rúrok závitových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	8,000		0,00
52	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie prípojky do DN 15	ks	6,000		0,00
53	733191311	Tlaková skúška potrubia plastového do D 32 mm	m	8,000		0,00
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				0,00
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				
54	734200811.S	Demontáž armatúr k radiátorom	ks	3,000		0,00
55	734223110	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	kus	3,000		0,00
56	551200030143	Termostatický ventil jednoregulačný priamy 1/2	kus	3,000		0,00
56	73421324x.S	Súbor montáž a dodávka ventilov k radiátorom	ks	3,000		0,00
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				0,00
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				
57	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	2,000		0,00
58	735154400	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, výška 900 mm, dĺžka 400 až 600 mm	kus	1,000		0,00
59	4848953510	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21 900 x 600	ks	1,000		0,00
60	735291800	Demontáž konzoly, držiaka vykurovacích telies, registra, konvektora do odpadu	kus	2,000		0,00
61	735162110	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	kus	2,000		0,00
62	4845500150	Vykurovací rebrík š 500 - 600 V	ks	2,000		0,00
63	735494811	Vypustenie a napustenie vody z vykurovacích telies a potrubia	m2	10,000		0,00
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				0,00
	763	DREVOSTAVBY				
64	76312910010	Opláštenie rozvodov, stĺpov alebo zariadení sadrokartónovou doskou RB, RBI 12,5 mm s kovovou podkonštrukciou v podobe kastlíka tvaru U	m2	6,500		0,00
65	76313872010	Podhľad s dvojúrovňovou podkonštrukciou CD z dosiek sadrokartónových jednoduché opláštenie RB a RBI 12,5 mm upevnený na závesoch	m2	24,000		0,00
	763	DREVOSTAVBY				0,00
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
66	766662312	Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného z tvrdého dreva otváracieho šírky do 80 cm	kus	7,000		0,00
67	D_060	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokrídlové 600/1970 mm plné	kus	3,000		0,00
68	D_080	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokrídlové 800/1970 mm plné	kus	4,000		0,00
69	D_01	Deliace stienky sprchy,WC drevotrieskové (melamín) v hliník.ráme+ kotvenie do stien a podlahy na nožičkách vrátane dvier podľa výpisu	m2	6,400		0,00
70	766662152.S	Montáž nadsvetlíka výšky do 500 mm	ks	3,000		0,00
71	611830011900.S	Nadsvetlík dverový, šírka 900 mm, výška 500 mm	ks	3,000		0,00
72	LA	Lavička s vešiakom	m	2,500		0,00
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00
	721	ZDRAVOTECHNIKA				
73	721	Zdravotechnika	kpl	1,000		0,00
	721	ZDRAVOTECHNIKA				0,00
	725	ZDRAVOTECHNIKA - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				
74	X000001376	Kúpeľňový vešiak	ks	1,000		0,00

Rozpočet Stavebné úpravy spojenej ZŠ J. Vojtáššáka, Žilina / Telocvičňa

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
75	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	3,000		0,00
76	634650000100.S	Zrkadlo 600x800 mm	ks	1,000		0,00
77	552280005000.S	Zásobník na papierové utierky	ks	2,000		0,00
78	552280005300.S	Dávkoč tekutého mydla, obsah 0,85 l	ks	2,000		0,00
79	429420016300.S	Sušič rúk teplovzdušný	ks	2,000		0,00
80	552280005700.S	Kôš nerezový, objem 20 l	ks	2,000		0,00
	725	ZDRAVOTECHNIKA - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00
	769	MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				
81	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	5,000		0,00
82	429110011000.S.R	Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, 9W, 230V	ks	5,000		0,00
83	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	9,200		0,00
84	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	9,200		0,00
85	769021001.S	Montáž spiro potrubia do DN 150	m	9,000		0,00
86	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 150, dĺžka 1000 mm	m	9,000		0,00
87	769025270.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	5,000		0,00
88	429710068200.S	Klapka spätná, motýľová d 100 mm, dĺžka 80 mm, oceľová pre kruhové potrubie	ks	5,000		0,00
89	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	6,000		0,00
90	429720248400.S21	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 400x60mm s úzkym montážnym rámikom	ks	6,000		0,00
91	769035081.S	Montáž vetracej hlavice prierezu 0.125-0.355 m2	ks	2,000		0,00
92	429720201000.S.R	Vetracia hlavica	ks	2,000		0,00
93	769083120.S	Demontáž potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm, -0,0101 t	m	10,000		0,00
94	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- pridružené práce vo vetracej šachte a vyústenie na streche	hod	20,000		0,00
95	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000		0,00
	769	MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,00
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				
96	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	21,150		0,00
97	597649830000.S	Dlaždice keramické	m2	21,573		0,00
98	6119800961	Prechodová lišta samolepiaca s ryhovaným povrchom, d+m	m	3,700		0,00
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				0,00
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				
99	776511820	Odstránenie povlakovej podlahy lepenej s podložkou z nášľapnej plochy	m2	14,100		0,00
100	776521100	Zhotovenie povlakových podláh z PVC homogénnych lepením v pásoch	m2	5,100		0,00
101	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	5,100		0,00
102	77641100111	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkého PVC	m	8,500		0,00
103	283410017900.S	Soklová PVC lišta z PVC podlahoviny	m	8,500		0,00
104	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	8,500		0,00
105	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	8,500		0,00
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00
	781	OBKLADY KERAMICKÉ				
106	781415555	Montáž obkladov vnútorných stien z pórovínových obkladačiek maloformátových do tmelu, vrátane škárovania	m2	57,260		0,00
107	5978152000	Obkladačky pórovínové maloformátové rôznofarebné	m2	60,123		0,00

Rozpočet Stavebné úpravy spojenej ZŠ J. Vojtáššáka, Žilina / Telocvičňa

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
	781	OBKLADY KERAMICKÉ				0,00
	783	NÁTERY				
108	783226100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický základný	m2	22,000		0,00
109	783225600	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický 2x emailovaním	m2	22,000		0,00
	783	NÁTERY				0,00
	784	MALBY				
110	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	135,000		0,00
111	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	135,000		0,00
112	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné so začistením s obrúsením a presádrovaním v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	135,000		0,00
113	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	26,150		0,00
114	784430030.S	Maľby disperzné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	161,150		0,00
115	784442212.S	Maľby latexové tónované ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, príplatek za oteruvzdorný sokel	m2	16,500		0,00
116	784482911.S	Oprava stien stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m	m2	60,000		0,00
117	784481010	Stierka stien na jemnozrnný podklad výšky do 3,8 m	m2	16,500		0,00
	784	MALBY				0,00
		Práce PSV				0,00
		Montážne práce				
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
118	921	Elektromontáže	kpl	1,000		0,00
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00
	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
119	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady, prevádzkové vplyvy	kpl	1,000		0,00
	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
		Montážne práce				0,00
		Celkom v EUR				0,00