

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Exteriérová učebňa – trieda Spojenej školy Jána Vojsaššaka, Žilina - Vičince

Objekt:

1 – Exteriérová trieda

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Spojená škola Jána Vojsaššaka 13, 010 08 Žilina

IČO:

55634737

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Ivana Majčinová - PROJEKTIM

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**36 560,05**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	36 560,05	23,00%	8 408,81

Cena s DPH**v EUR****44 968,86**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Exteriérová učebňa – trieda Spojenej školy Jána Vojsaššaka, Žilina - Vičince

Objekt:

1 – Exteriérová trieda

Miesto: Žilina
 Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojsaššaka 13, 010 08 Žilina
 Zhotoviteľ:

Dátum: 15.05.2026
 Projektant: Ing. Ivana Majčinová
 - PROJEKTIM
 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 36 560,05

HSV - Práce a dodávky HSV	11 851,36
1 - Zemné práce	2 787,88
2 - Zakladanie	2 413,70
5 - Komunikácie	2 443,53
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 014,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce	191,80
99 - Presun hmôt HSV	999,75
PSV - Práce a dodávky PSV	19 086,19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	330,19
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 275,38
713 - Izolácie tepelné	160,72
762 - Konštrukcie tesárske	8 841,39
764 - Konštrukcie klampiarske	1 174,83
766 - Konštrukcie stolárske	2 340,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 685,80
783 - Nátery	1 277,88
M - Práce a dodávky M	5 622,50
21-M - Elektromontáže	1 380,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	292,50
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 950,00

Výkaz výmer

Stavba: Exteriérová učebňa – trieda Spojenej školy Jána Vojsaššaka, Žilina - Vlčince

Objekt: **1 – Exteriérová trieda**

Miesto: Žilina
 Objednávateľ: Spojená škola Jána Vojsaššaka 13, 010 08 Žilina
 Zhotoviteľ:

Dátum: 15.05.2026
 Projektant: Ing. Ivana Majčinová
 - PROJEKTIM
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu 36 560,05

D HSV Práce a dodávky HSV 11 851,36

D 1 Zemné práce 2 787,88

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,500	4,50	60,75	
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,500	36,00	306,00	
3		131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	18,000	15,00	270,00	
4		174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	5,000	5,00	25,00	
5		182301121	Rozprestretie ornice plochy do 500 m2 hrúbky do 100 mm na svahu so sklonom nad 1:5	m2	25,000	3,00	75,00	
6		183405211	Zasatie trávniku na orniciu	m2	25,000	1,00	25,00	
7		0057211200	Trávové semeno, parková zmes	kg	2,500	9,50	23,75	
8		113106612	Rozobratie zámkovej dlažby a spätné uloženie	m2	3,000	22,00	66,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
9		113206111	Výtrhanie obrúb betónových, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2,000	5,00	10,00	
10	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	26,500	2,30	60,95	
11		16250110x.S	Vodorovné premiestnenie výkopku do 100 m3 na skládku	m3	26,500	8,25	218,63	
12		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,000	21,80	872,00	
13	M	005740000100.S	Výsadba pre zelenú strechu - rozchodníkový koberec	m2	19,800	26,00	514,80	
14	M	103210000100.S	Substrát extenzívny pre zelené strechy, big bag 1,5 m3, objemová hmotnosť 750 - 1450 kg/m3	m3	2,000	130,00	260,00	
D 2 Zakladanie							2 413,70	
15		275354111	Debnenie základových pásov, pätiiek - zhotovenie	m2	21,800	15,50	337,90	
16		275354211	Debnenie základových plášov, pätiiek - odstránenie	m2	21,800	6,00	130,80	
17	K	274313612.S	Betón základových pásov, pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	9,800	155,00	1 519,00	
18	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov konštrukčná výstuž nadzákladovej časti výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,300	1 420,00	426,00	
D 5 Komunikácie							2 443,53	
19	K	451576121.S	Podkladová a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm, vrátane zhutnenia	m2	56,500	7,60	429,40	
20	K	451579777	Príplatok k cen za každý ďalší 10 mm hrúbky podkladu pod dlažbu z kameniva	m2	282,500	0,65	183,63	
21	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	56,500	17,00	960,50	
22	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná sivá	m2	58,000	15,00	870,00	
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							3 014,70	
23	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	51,000	3,20	163,20	
24	K	622465121	Vonkajšia omietka stien WEBER, farebné piesky, weber.pas mozaiková omietka, strednozrná	m2	3,000	24,00	72,00	
25	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3,000	10,00	30,00	
26		622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm,	m2	51,000	18,00	918,00	
27		625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy vrátane zateplenia ostení a lištami	m2	49,500	37,00	1 831,50	
D 9 Ostatné konštrukcie a práce							191,80	
28		916561111	Osadenie záhonového betónového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého	m	12,600	7,00	88,20	
29		592130060107	Obrubník parkový 100/20/5, výška 20 cm, šírka 5 cm, farba sivá	kus	13,000	3,00	39,00	
30		91656111x	dodávka a montáž plastového obrubníka	m	17,000	3,80	64,60	
D 99 Presun hmôt HSV							999,75	
31	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	64,500	15,50	999,75	
D PSV Práce a dodávky PSV							19 086,19	
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							330,19	
32		711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	4,500	5,00	22,50	
33		628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	5,000	7,50	37,50	
34	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	34,500	0,60	20,70	
35	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	39,700	2,30	91,31	
36		711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	8,000	3,91	31,28	
37		283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	8,000	2,35	18,80	
38		71119003x.S	Príkotvenie profilovaných fólií lištou	m	22,000	3,55	78,10	
39	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	30,00	30,00	
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							2 275,38	
40	K	174201101.S	Kryt z riečneho kameniva praného, do 100 m3 strecha chodník	m3	1,000	1,70	1,70	
41	M	103210000115.S	Kamenivo riečne prané pre zelené strechy, frakcia 16/22 mm	m3	0,580	115,00	66,70	
42		712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10 st., PVC-fóliou	m2	29,700	9,00	267,30	
43		612481052.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm izolácia plochých striech	m2	34,140	14,00	477,96	
44			Strešná lišta pre ploché strechy, poplastovaná PVC lišta perforovaná pre riečny štrk, montáž zváraním	bm	20,400	25,40	518,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
45	K	712290061.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie pre zelené strechy do 5°	m2	25,500	2,16	55,08	
46	M	283230006625.S	Fólia koreňovzdorná z elastického PELED pre zelené strechy, plošná hmotnosť 470 g/m2, hrúbka 0,5 mm	m2	29,300	8,00	234,40	
47	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	25,500	8,50	216,75	
48	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	29,300	9,56	280,11	
49	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	25,500	0,72	18,36	
50	M	693710001030.S	Textília filtračná z PP vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 105 g/m2	m2	29,300	2,35	68,86	
51	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	70,00	70,00	
D		713	Izolácie tepelné				160,72	
52	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	10,800	5,90	63,72	
53	M	283750001600.S	Doska XPS 300 hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	11,000	7,00	77,00	
54	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	20,00	20,00	
D		762	Konštrukcie tesárske				8 841,39	
55	K	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolok s prierezovou plochou 100 cm2. posuvné dvere, a obklad - drevené lamely	m2	22,600	72,06	1 628,56	
56	M	605470000700.S	Hranoly drevené zo sibírskej borovice, štvorstranne hobľované, sušené 14±2%, s opracovanými hranami, bez defektov	m3	0,650	1 155,00	750,75	
57	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	35,200	9,68	340,74	
58	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	25,000	5,62	140,50	
59	M	605460002500.S	Dosky hobľované zo smreku 170x20 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	25,000	24,00	600,00	
60	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akoš' I	m3	2,280	480,00	1 094,40	
61	K	762421304	Debnenie stropov - OSB dosky hr. 25 mm skrutkovaných	m2	25,000	18,20	455,00	
62	K	762421372	Obloženie stien z dosiek OSB hr. 20 mm skrutkovaných	m2	49,500	18,20	900,90	
63	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	152,000	15,80	2 401,60	
64	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,510	44,00	110,44	
65	M	S1	Kotevné prvky pre upevnenie drevených konštrukcií k zemi, pätky stĺpov a trámov k pevnému spojeniu s betónovými základmi	ks	23,000	9,50	218,50	
66	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	kpl	1,000	200,00	200,00	
D		764	Konštrukcie klampiarske				1 174,83	
67	K	764171434.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	m	15,500	42,00	651,00	
68	K	764171445.S	Okapové oplechovanie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	m	6,500	41,00	266,50	
69	K	764352201	Žľaby pododkvapové polkruhové z farebneho pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm	m	6,500	17,50	113,75	
70		764359212	Žľabový kotlík kónický pre rúry do D 100 mm z farebneho pozinkovaného Pz plechu	kus	2,000	24,00	48,00	
71	K	764454202	Odpadová rúra kruhová D 80 mm z farebneho pozinkovaného Pz plechu	m	3,600	15,44	55,58	
72	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	40,00	40,00	
D		766	Konštrukcie stolárske				2 340,00	
73	K	766414123.S	Montáž oblož. stien panelmi obkladovými smrekovcovými, z tvrdých drevin, veľ. nad 1,5 m2	m2	35,000	22,00	770,00	
74	M	605450000300.S	Obklad drevený zo smreku 50x450 mm, triedy 3A STN 480055, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	35,000	44,00	1 540,00	
75	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	30,00	30,00	
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 685,80	
76	K	786691002.S	Ostatné práce: montáž kofajničiek pre posuvné lamely	m	18,800	8,50	159,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
77	M	553420000300.S	<i>Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)</i>	m	18,800	12,50	235,00	
78	K	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	3,000	55,00	165,00	
79	M	549260000100.S	<i>Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie</i>	ks	3,000	44,00	132,00	
80	K	767653230.S	Montáž drevených lamelových vrát posuvných, osadzovaných do ocefov. zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	6,000	74,00	444,00	
81	M	553310015900.S	<i>Oceľový rám pre posuvné dvere 1,x2,35m</i>	ks	6,000	250,00	1 500,00	
82	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	50,00	50,00	
D 783 Nátery							1 277,88	
83	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	128,000	2,87	367,36	
84	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	221,000	4,12	910,52	
D M Práce a dodávky M							5 622,50	
D 21-M Elektromontáže							1 380,00	
85	K	210010002.S	Elektrické pripojenie rozvádzača z externého miesta, vrátane materiálu	kpl	1,000	680,00	680,00	
86	K	210010011.S	Montáž elektrických rozvodov pre osvetlenie, vypínač, zásuvky, vrátane materiálu	kpl	1,000	550,00	550,00	
87		21011	Revízia elektroinštalácie	hod	6,000	25,00	150,00	
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							292,50	
88	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	19,50	292,50	
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							3 950,00	
89	K		Masívny nábytok- skrinková zostava a mobiár, tabula	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00	
90	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	300,00	300,00	