

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka

Objekt:

01 - Rekonštrukcia telocvične

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

29. 4. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIMIS s.r.o.

IČO:

50894943

IČ DPH:

SK2120523559

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 181,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	64 181,04	23,00%	14 761,64

Cena s DPH

v EUR

78 942,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka

Objekt:

01 - Rekonštrukcia telocvične

Miesto:

Dátum: 29. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIMIS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

64 181,04

775 - Podlahy vlysové a parketové	10 219,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 377,33
6 - Úpravy povrchov	6 692,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 775,15
784 - Maľby	4 020,16
762 - Konštrukcie tesárske	502,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 287,00
785 - Tapetovanie	4 426,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 000,00
99 - Presun hmôt HSV	2 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka

Objekt:

01 - Rekonštrukcia telocvične

Miesto:

Dátum: 29. 4. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIMIS s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 181,04

D 775 Podlahy vlysové a parketové 10 219,00

1	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt + nakladanie na dopravný prostriedok	m2	110,000	3,26	358,60
2	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,500	100,00	150,00
3	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	235,00	235,00
4	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	110,000	0,65	71,50
5	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka + penetrácia, hr. 3 mm	m2	110,000	11,39	1 252,90
6	K	775534261.S	Montáž športovej podlahy celoplošným lepením + zváranie + lepidlo	m2	110,000	21,21	2 333,10
7	M	284170006600	Športová podlaha Recreation 60	m2	123,000	47,30	5 817,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 377,33

8	M	592170002400.S	Ochranná Sieť 2X15/4MM + montáž	ks	1,000	684,99	684,99
---	---	----------------	---------------------------------	----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov 6 692,34

9	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	30,000	1,93	57,90
10	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	255,600	1,47	375,73
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien a stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	255,600	10,72	2 740,03
12	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov BAUMIT, Regulátor nasiakavosti	m2	404,880	2,22	898,83
13	K	612465219	Vnútoraná omietka štuková stien a stropov BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm	m2	255,600	9,35	2 389,86
14	K	941941041.S	Lešenie ľahké pracovného radové výška podlahy do 3m	ks	1,000	229,99	229,99

D 763 Konštrukcie - drevostavby 11 775,15

15	K	762711810.S	Demontáž dreveného, oceľového roštu a obkladu stien	m	66,000	5,04	332,64
16	K	762431313.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	22,000	22,83	502,26
17	K	764359411	Montáž stenového obkladu RIGA lepením vrátane materiálu	m2	22,000	27,25	599,50
18	K	763120010	Drevený obklad (drevený rošt, obklad perodrážka borovica, farba HWS 112 materiál + práca	m2	22,000	80,79	1 777,38
19	K	763138221.2	Čalúnené koženkové panely materiál + práca	m2	22,000	104,75	2 304,50
20	K	763138222	Konštrukcia krytu radiátora thermo borovica + montáž	ks	1,000	2 771,11	2 771,11
21	K	998763301	Obloženie radiátora vetracie mriežky integrované lavičky materiál + práca	ks	1,000	2 361,16	2 361,16
22	K	763120010.1	Skriňa pre cvičebné pomocky materiál + práca	ks	1,000	1 126,60	1 126,60

D 784 Maľby 4 020,16

23	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	255,600	1,51	385,96
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	255,600	0,34	86,90
25	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	30,000	1,73	51,90
26	K	784423271,1	Maľby dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	255,600	5,16	1 318,90
27	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	150,000	14,51	2 176,50
D 762 Konštrukcie tesárske							502,40
28	K	763138221	Montáž SDK- preklad nad oknami	m2	10,000	50,24	502,40
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							26 287,00
30	K	767661551.S	Montáž interierovej hliníkovej žalúzie do šírky 80 cm dĺžky do 260 cm	ks	30,000	10,81	324,30
31	M	611530067300.S	Žalúzie interiérové hliníkové MAX 25, šxl 600x1700 mm	ks	30,000	49,54	1 486,20
32	M	553570015700	Zostava bezúdržbová, herná PLAYGROUND Kiki, plocha 30 m2, hliník, oceľ, HDPE, PLAYGROUND	ks	1,000	14 750,00	14 750,00
33	M	553570027300	Terapeutické pomôcky s prvkami senzomotorických terapií – vid' príloha č. 2	kpl	1,000	5 300,00	5 300,00
D 785 Tapetovanie							4 426,50
34	M	624620000100.S	Vinylová tapeta na stenu, rozmer 10,05x0,53 m	m2	150,000	20,47	3 070,50
35	K	785000210.S	Lepenie tapiet vinylových na stenu výšky do 3,80 m	m2	150,000	9,04	1 356,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							4 000,00
36	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	100,000	20,00	2 000,00
D 99 Presun hmôt HSV							2 000,00
37	K	998011001	Presun hmôt	ks	1,000	2 000,00	2 000,00