

CENOVÁ PONUKA 03/08/2026

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina-Vlčince

Položka	M.j.	Množstvo	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1 Elektromontážny materiál	súb.	1	5 974,40 €	5 974,40 €
2 Elektromontážny práca	súb.	1	3 789,00 €	3 789,00 €
3 Zemné práce	súb.	1	975,00 €	975,00 €
4 Hodinové zúčtovacie sadzby	súb.	1	1 050,00 €	1 050,00 €
5 Ostatné materiáln	súb.	1	400,00 €	400,00 €
6 Ostatné práca	súb.	1	300,00 €	300,00 €

Spolu bez DPH	12 488,40 €
DPH 23%	2 872,33 €
Spolu s DPH	15 360,73 €

FALLBO, s.r.o.
Dolné Rudiny 41A, 010 01 Žilina
IČO: 36 774 499
IČ DPH: SK2022384672

Ing. Matej Tichý

Cenová ponuka obsahuje:

- Výmena zkorodovaných častí konštrukcie bleskozvodu
- Doplnenie resp. Výmena podpier vedenia na streche
- Odstránenie nežiadúcich konštrukcií bleskozvodu (nesprávne vyhotovenie)
- Výmena zvodov za vodiče HVI - križovanie káblov s bleskozvodovými zvodmi
- Doplnenie tyčí po celej ploche strechy podľa projektu
- Doplnenie zvodov a ich uzemnenie podľa projektovej dokumentácie
- Doplnenie označenie zvodov a výstražných tabuliek
- Záverečné premeranie
- Revízná správa

Položka	M.j.	Množstvo	Cena materiál		Cena práca	
			Jednotková cena	Cena spolu	Jednotková cena	Cena spolu
Elektromontážny materiál/práca				5 974,40 €		3 789,00 €
1 Zemniaca pásovina FeZn 30x4mm	ks	1	27,00 €	27,00 €	50,00 €	50,00 €
2 svorka pasovina / guľatina	ks	20	2,20 €	44,00 €	3,00 €	60,00 €
3 Drôt FeZn (guľatina) fí 10mm izolovan	kg	10	8,00 €	80,00 €	15,00 €	150,00 €
4 Uzemnovacia svorka typ SR03B	ks	20	2,24 €	44,80 €	3,00 €	60,00 €
5 Ochranný uholník FeZn OU 1,7m	ks	5	18,00 €	90,00 €	10,00 €	50,00 €
6 Držiak ochranného uholníka univerzálny DOU vr. 1	ks	10	2,40 €	24,00 €	5,00 €	50,00 €
7 Označovací štítok bleskozvodu	ks	12	1,40 €	16,80 €	3,00 €	36,00 €
8 Skúšobná svorka SZ	ks	12	3,40 €	40,80 €	3,00 €	36,00 €
9 Podpera vedenia do muriva PV17 + hmoždina	ks	30	4,50 €	135,00 €	5,00 €	150,00 €
10 kamenný podstavec pre tyč. JP20	ks	46	18,00 €	828,00 €	12,00 €	552,00 €
11 jímacia tyč JP20	ks	23	46,00 €	1 058,00 €	20,00 €	460,00 €
12 Tmel transparentný + lepidlo SIKa Sikaflex Crystal Clear 290 ml	ks	3	35,00 €	105,00 €	20,00 €	60,00 €
13 Spojovacia svorka 2 skrutky s príloškou typ SS	ks	80	2,50 €	200,00 €	3,00 €	240,00 €
14 Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	250	3,80 €	950,00 €	3,00 €	750,00 €
15 Bleskozvodový drôt zliatina AlMgSi fí 8mm	kg	25	14,00 €	350,00 €	25,00 €	625,00 €
16 HVI vodič isCon 75	m	20	75,00 €	1 500,00 €	8,00 €	160,00 €
17 isCon connect	ks	20	15,00 €	300,00 €	8,00 €	160,00 €
18 tabuľka - text s výstrahou o nebezpečenstve približenia sa k zvodu do okolia 3 m počas búrky	ks	10	8,50 €	85,00 €	8,00 €	80,00 €
19 spojka na guľatinu SM10	ks	20	4,80 €	96,00 €	3,00 €	60,00 €
20 Izolovaný držiak zachytávacej tyče s držiakom na stenu	ks	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zemné práce				0,00 €		975,00 €
21 Ručné Hlbenie ryhy 100cm širokej a 80cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	20		0,00 €	15,00 €	300,00 €
22 Ručný zásyp nezapaženej ryhy bez zhutnenia 35x 80cm zeminy tr.4	m	20		0,00 €	15,00 €	300,00 €
23 Provizórna úprava terénu zeminy tr. 4	m	20		0,00 €	15,00 €	300,00 €
24 rozbitie existujúceho betónového podkladu 130m x 0,60m x 0,3m	m	5		0,00 €	15,00 €	75,00 €
Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00 €		1 050,00 €
25 Výškové práce	h	50		0,00 €	18,00 €	900,00 €
26 Demontáž starého bleskozvodu	h	10		0,00 €	15,00 €	150,00 €
27 Prvá odbróna prehliadka a odborná skúška bleskozvodu po oprave	h	0		0,00 €	20,00 €	0,00 €
Ostatné				400,00 €		300,00 €
28 Podružný materiál	%	5	50,00 €	250,00 €		0,00 €
29 Prípadné práce navyš	%	6		0,00 €	50,00 €	300,00 €
30 Mimostavenisková doprava	súb	1	150,00 €	150,00 €		0,00 €