

Cenová ponuka 31_07_2026

výmena bleskozvodu podľa PD, Spojená škola Žilina, Vojská 13, 010 01 Žilina

Položka	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Elektromontážne práce				5 113,87 €
Zemniaca pásovina FeZn 30x4mm	ks	1,000	2,71 €	2,71 €
svorka pasovina / guľatina	ks	20,000	1,44 €	28,79 €
Drôt FeZn (guľatina) fí 10mm izolovan	kg	10,000	12,15 €	121,51 €
Uzemnovacia svorka typ SR03B	ks	20,000	1,44 €	28,79 €
Ochranný uholník FeZn OU 1,7m	ks	5,000	8,49 €	42,46 €
Držiak ochranného uholníka univerzálny DOU vr. 1	ks	10,000	1,96 €	19,64 €
Označovací štítok bleskozvodu	ks	12,000	0,90 €	10,83 €
Skúšobná svorka	ks	12,000	2,12 €	25,47 €
Podpera vedenia do muriva PV17 + hmoždina	ks	30,000	1,49 €	44,65 €
kamenný podstavec pre tyč. JP20	ks	46,000	13,32 €	612,83 €
Upevňovacia tyč JP20	ks	23,000	14,85 €	341,49 €
Tmel transparentný + lepidlo Sika Sikaflex Crystal Clear 290 ml	ks	3,000	23,79 €	71,37 €
Spojovacia svorka 2 skrutky s prílohou typ SS	ks	80,000	0,79 €	63,44 €
Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	250,000	1,39 €	347,70 €
Bleskozvodový drôt zliatina AlMgSi fí 8mm	kg	25,000	11,26 €	281,52 €
HVI vodič isCon 75	m	20,000	75,14 €	1 502,80 €
isCon connect	ks	20,000	65,61 €	1 312,23 €
tabuľka - text s výstrahou o nebezpečenstve priblíženia sa k	ks	10,000	2,37 €	23,67 €
spojka na guľatinu SM10	ks	20,000	2,10 €	41,97 €
Izolovaný držiak zachytávacej tyče s držiakom na stenu	ks	1,000	190,00 €	190,00 €

Zemné práce				827,75 €
Ručné Hĺbenie ryhy 100cm širokej a 80cm hĺbokej v zemi	m	20,000	15,50 €	310,00 €
Ručný zásyp nezapaženej ryhy bez zhutnenia 35x 80cm zem	m	20,000	12,60 €	252,00 €
Provizórna úprava terénu zeminy tr. 4	m	20,000	9,50 €	190,00 €
rozbitie existujúceho betónového podkladu 130m x 0,60m x 0	m	5,000	15,15 €	75,75 €

Hodinové zúčtovacie sadzby				5 995,00 €
Výškové práce	h	50,000	17,00 €	850,00 €
Demontáž starého bleskozvodu	h	10,000	19,50 €	195,00 €
Prvá odbróna prehliadka a odborná skúška bleskozvodu po o	h	15,000	30,00 €	450,00 €
montáž bleskozvodu	h	150,000	30,00 €	4 500,00 €

Ostatné				905,00 €
Podružný material	%	5,000	55,00 €	275,00 €
Prípadné práce navyše	%	6,000	55,00 €	330,00 €
Mimostavenisková doprava	súb	1,000	300,00 €	300,00 €

Celkom bez DPH:	12 841,62 €
DPH 23%	2 953,57 €
Celkom s DPH	15 795,19 €

Ing. Štefan Kuchar