

Špeciálna základná a Špeciálna materská škola, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
IČO: 361 342 28

Špeciálna základná a Špeciálna materská škola, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina ako verejný obstarávateľ v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní výzvu na predloženie cenovej ponuky

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Špeciálna základná a Špeciálna materská škola

Sídlo:

Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

IČO:

361 342 28

Kontaktná osoba:

Bc. Blanka Vajdová

Telefón:

0911 932 373

Elektronická pošta:

szsvojtassaka@gmail.com

2. Predmet zákazky:

zákazka na dodávku, montáž okien a s tým spojených potrebných stavebných prác / vid. príloha č.1 /

3. Miesto dodávky:

Žilina.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

36.000 Eur / cena je bez DPH /.

Ponuka, ktorá presiahne predpokladanú sumu bude vylúčená.

5. Lehota dodania:

V priebehu 2 rokov / do decembra 2015 /

6. Podmienky financovania predmetu dodávky:

Financovanie je zabezpečené rozpočtovým opatrením na rok 2014 a 2015.

7. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Ponuku predložte v lehote do 18. októbra 2013 do 13,00 hod. v uzatvorenej obálke.

Elektronicky na adresu:

szsvojtassaka@gmail.com

Za včas doručení ponuku sa považuje ponuka doručená do **18. októbra 2013 do 13,00 hod** do Špeciálnej základnej a Špeciálnej materskej školy alebo na vyššie uvedený email.


Za včas doručení ponuku sa považuje ponuka doručená do **18. októbra 2013 do 13,00 hod** do Špeciálnej základnej a Špeciálnej materskej školy alebo na vyššie uvedený email.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t.j., hodnotí sa cena celkom, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. Verejný obstarávateľ takúto ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke.

V Žiline, dňa 09.10.2013

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
A ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA
J. Vojtašáka 13
010 08 ŽILINA


Mgr. Miroslava Jančová
riaditeľka školy

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 30.09.2013

Stavba : Špeciálna ZŠ a MŠ J. Vojtaššáka, Žilina - Výmena okien
 Objekt : II. etapa ***

Préhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	011	31127-2448	Murivo z porobet tváric PPT-hlad.Ytong, 375mm, P4-600 domurovanie otvorov po výbúraní dverí : "zborovňa" (2,70*2,75*0,38) *2 = 5.643	5,643	m3		
2	014	34029-1112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. "pod stropom" (2,70*2) = 5.400	5,400	m		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	011	61099-1111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií zakryvanie dverí, ochrana nábytku	60,000	m2		
4	014	61142-5521	Omietka ryh stropov š. do 150 mm MV hrubou alebo hladkou "po výbúraní dverí" (2,70*2+1,80)*0,10*2 = 1.440	1,440	m2		
5	011	61242-5923	Oprava a začistenie ostiení okien a dverí "zborovňa" (1,35+1,7*2)*(2+4+4) = 47.500 "telocvičňa" (1,25+1,7*2)*(4+3+3) = 46.500 "9.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19.000 "8.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19.000 "7.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19.000 "6.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19.000 "5.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19.000 "3.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19.000 "2.ročnik" (1,35+1,7*2)*4+(8,80+1,7*2) = 31.200 "2.ročnik-rohová tr." (1,35+1,7)*4+(0,85+2,6*2)+(1,25+1,7)*5 = "10.ročnik" (1,35+1,7*2)*3 = 14.250 "Dielňa" (1,2+1,7*2)*3+(1,8+2,65*2)*1 = 20.900 "Ekonomka" (1,35+1,7*2)*2 = 9.500 "Kuchynka" (1,35+1,7*2)*4 = 19.000 "Kuch-sklad,kanc" (2,65+0,55*2)*5+(1,80+0,55)*2 = 23.450 "Pracovňa" (0,9+1,7*2)*3 = 12.900 "Logopedia" (1,3+1,7*2)*4 = 18.800 "Účtovnička" (1,3+1,7*2)*2 = 9.400	400,400	m		
6	011	61247-4116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm "na domurov. parapetu interier" (2,70*2,75) *2 = 14.850	14,850	m2		
7	011	61248-1119	Potiahnutie vnút.stien sklotextílnou mrežkou "na domurov. parapetu interier-výmera delto exteriér" 9,72 =	14,850	m2		
8	011	62041-1135	Káter vónik, omietky farbou "na domurovkách vr. rozšír. pásov" 14,85*1,1 = 16.335	16,335	m2		
9	011	62247-4117	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí na Ytong hr.15 mm "na domurov. parapetu exteriér" 14,85 = 14.850	14,850	m2		
10	014	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy "po výbúraní dverí v podlahe" (2,70*2)*0,10*0,10 = 0.054	0,054	m3		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	003	94195-5002	Lešenie fahké pracovné pomocné výšky podlahy do 1,9m exteriér	25,000	m2		
12	011	95290-1111	Výčistenie budov cbč.výstavby pri výške podlažia do 4m po ukončení prác	1,000	kpl		
13	013	96806-1112	Vyvesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2 3*10+3*10+(3*4)*8+(3*4+1)+(3*4+1*2+2*5) = 169.000 3*4+(2*3+2*4+2*4)+2*4+(2*2)+(2*2+3*2) = 56.000 (3*2+4*1)+(2*3+6*1)+2*2+2*4+(4*(2+3)+3*2) = 60.000 1*3+2*4+2*2-50 = -35.000	250,000	kus		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
14	013	96806-1113	Vyvesenie drev. krídel dverí nad 1,5 m2 *balk.dvere* 1 = 1.000		1,000 kus		
15	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 *zborobňa* (1,35*1,7)*(2+4+4) = 22.950 *telocvična* (1,25*1,7)*(4+3+3) = 21.250 *9.ročník* (1,35*1,7)*4 = 9.180 *8.ročník* (1,35*1,7)*4 = 9.180 *7.ročník* (1,35*1,7)*4 = 9.180 *6.ročník* (1,35*1,7)*4 = 9.180 *5.ročník* (1,35*1,7)*4 = 9.180 *3.ročník* (1,35*1,7)*4 = 9.180 *2.ročník* (1,35*1,7)*4+(8,80*1,7) = 24.140 *2.ročník-rohová tr.* (1,35*1,7)*4+(0,85*2,6)+(1,25*1,7)*5 = *10.ročník* (1,35*1,7)*3 = 6.885 *Dielňa* (1,2*1,7)*3+(1,8*2,65)*1 = 10.890 *Ekonomka* (1,35*1,7)*2 = 4.590 *Kuchynka* (1,35*1,7)*4 = 9.180 *Kuch-sklad.kanc* (2,65*0,55)*5+(1,80*0,55)*2 = 9.268 *Pracovňa* (0,9*1,7)*3 = 4.590 *Logopedia* (1,3*1,7)*4 = 8.840 *Účtovníčka* (1,3*1,7)*2 = 4.420		204,098 m2		
16	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		11,021 t		
17	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 14* 11,021 = 154.294		154,294 t		
18	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúran hmôt do 10 m		11,021 t		
20	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku		11,021 t		
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach		11,021 t		
22	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m		11,565 t		
23	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5: *úprava podlahy pred domur.parap.muriva*		65,000 hod		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
24	700	711.4-11	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA *izolácia domuroviek parap. muriva* (2,7*2)*0,6 = 3.240 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:		3,240 m2		26,63
764 - Konštrukcie klampiarske							
25	764	76441-0251	Montáž pz oplechovanie parapetov rš 330 *spätná montáž oplechovania parapetov -detto dmi*		128,850 m		
26	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330 1,35*10+1,25*10+1,35*(4*7)+0,9*(1,35*4+0,9+1,25*5) = 77.250 1,35*3+1,4*(3+4+2)+1,35*6+(1,25*2+1,5*2)+1,2*2+2,0 = 34.650 (2,1*2+2,35)+(1,25*5+1,8)+1,35*2+1,4*4+2,7*(2+3) = 33.900 0,25*3+1,3*4 -25 = -16.950		128,850 m		
27	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:		7,460 %		
766 - Konštrukcie stolárske							
28	MAT	611 01	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1250x1730 *telocvična* 4+3+3 = 10.000 *2.ročník-rohová tr.* 5 = 5.000 *dielňa* 3 = 3.000 *účtovníčka* 2 = 2.000		20,000 kpl		
29	MAT	611 02	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1370x1730 *zborobňa* 2+4+4 = 10.000 *9.ročník* 4 = 4.000 *8.ročník* 4 = 4.000 *6.ročník* 4 = 4.000 *5.ročník* 4 = 4.000 *2.ročník* 4 = 4.000		43,000 kpl		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"2.ročník-rohová tr." 4 = 4.000				
			"10.ročník" 3 = 3.000				
			"ekonomka" 2 = 2.000				
			"kuchyňa" 4 = 4.000				
30	MAT	611 03	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1375x1730	12.000	kpl		
			"7.ročník" 4 = 4.000				
			"3.ročník" 4 = 4.000				
			"logopédia" 4 = 4.000				
31	MAT	611 04	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1780x2650	1,000	kpl		
			"dielňa" 1 = 1.000				
32	MAT	611 05	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 860x2680	1,000	kpl		
			"2.ročník-rohová tr." 1 = 1.000				
33	MAT	611 06	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 900x1730	4,000	kpl		
			"2.ročník" 1 = 1.000				
			"pracovňa" 3 = 3.000				
34	MAT	611 07	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 2075x 800	2,000	kpl		
			"chodba pri TV telocv." 2				
35	MAT	611 08	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 2350x 800	1,000	kpl		
			"chodba p. i TV telocv." 1				
36	MAT	611 09	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 2650x 550	5,000	kpl		
			"kuchyňa-sklad,kancel" 2+3 = 5.000				
37	MAT	611 10	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1800x 550	2,000	kpl		
			"kuchyňa-sklad,kancel" 2 = 2.000				
38	MAT	611 15	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1970x2680 dvere vchod	1,000	kpl		
			"chodba pri kuch.zver." 1				
39	766	76641-1811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2 drt drev.obloženia nad oknami :	11,280	m2		
			"3.tr.ŠMS-viáčik" 5,5*0,3 = 1.650				
			"vaľka tr.ŠMS" (5,4*2+0,6*3)*0,3+(3,6*3+1,8+0,6*3)*0,3 =				
			"1A trieda" (3,6+1,5)*0,3 = 1.530				
40	766	76644-1821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 10+10+4+4+4+4+4+4+4+4+5+3+9+6+4+3 = 82.000	88,000	kus		
41	766	76649-2100	Montáž obloženia ostenia	49,000	m2		
42	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	215,122	%		
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
43	767	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 10 kg	85,000	kg		
			"spätná montáž a úpravy mreží" 10*kg" *(8*2)+15 = 175.000				
44	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	85,000	kg		
			"demontáž vonk. oc. mreže okien" 10*kg" *(8*2)+15 = 175.000				
45	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	4,675	%		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné - spolu:				
			783 - Nátery				
46	783	78362-2900	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnásobné oprava vonk. náterov medziok.dřev. vložiek :	8,160	m2		
			0,6*1,7 *6 +0,3*1,7*4 = 8.160				
			783 - Nátery spolu:				
			784 - Maľby				
47	784	78445-2571	Maľba zo zmesi telut.1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	138,735	m2		
			"na domurovkách -interiér" 2,7*2,7*2 = 14.580				
			"ostenia =výmera začistenia §.300mm" 413,85*0,30 = 124.155				
			784 - Maľby spolu:				
			999 - PSV ostatné				
48	700	99999-7006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6	80,000	hod		
			"drobné demont.práce-obloženia, medziok.vložky, sťahovanie				
			999 - PSV ostatné spolu:				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Špeciálna ZŠ a Špeciálnej MŠ J. Vojtáššáka, 01008 Žilina

Objekt : Dodávka, montáž okien a potrebných stavebných prác na Špeciálnej ZŠ a Špeciálnej MŠ v Žiline

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.09.2013

Príloha č.1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODAVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	011	31127-2448	Murivo z porobet tvármic PPT-hlad.Ytong, 375mm, P4-600 domurovanie otvorov po vybúraní dverí : "zborovňa" (2,70*2,75*0,38) *2 = 5,643	5,643	m3		
2	014	34029-1112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky nad 100 mm "pod stropom" (2,70*2) = 5,400	5,400	m		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii zakrývanie dverí, ochrana nábytku	60,000	m2		
4	014	61142-5521	Omiетка rýh stropov š. do 150 mm MV hrubou alebo hladkou "po vybúraní dverí" (2,70*2+1,80)*0,10*2 = 1,440	1,440	m2		
5	011	61242-5923	Oprava a začistenie ostiení okien a dverí "zborovňa" (1,35+1,7*2)*(2+4+4) = 47,500 "telocvicňa" (1,25+1,7*2)*(4+3+3) = 46,500 "9.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19,000 "8.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19,000 "7.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19,000 "6.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19,000 "5.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19,000 "3.ročnik" (1,35+1,7*2)*4 = 19,000 "2.ročnik" (1,35+1,7*2)*4+(8,80+1,7*2) = 31,200 "2.ročnik-rohová tr." (1,35+1,7)*4+(0,85+2,6*2)+(1,25+1,7)*5 = 33,000 "10.ročnik" (1,35+1,7*2)*3 = 14,250 "Dielňa" (1,2+1,7*2)*3+(1,8+2,65*2)*1 = 20,900 "Ekonomka" (1,35+1,7*2)*2 = 9,500 "Kuchynka" (1,35+1,7*2)*4 = 19,000 "Kuch-sklad,kanc" (2,65+0,55*2)*5+(1,80+0,55)*2 = 23,450 "Pracovňa" (0,9+1,7*2)*3 = 12,900 "Logopedia" (1,3+1,7*2)*4 = 18,800 "Účtovnička" (1,3+1,7*2)*2 = 9,400	400,400	m		
6	011	61247-4116	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí na tvármice Ytong hr. 10mm "na domurov. parapetu interier" (2,70*2,75) *2 = 14,850	14,850	m2		
7	011	61248-1119	Potiahnutie vnút.stien sklotextílnou mriežkou "na domurov. parapetu interier-výmera detto exteriér" 9,72 = 9,720	14,850	m2		
8	011	62041-1135	Náter vonk. omietky farbou "na domurovkách vr. rozšir. pásov" 14,85*1,1 = 16,335	16,335	m2		
9	011	62247-4117	Omiетка vonk. stien zo suchých zmesí na Ytong hr. 15 mm "na domurov. parapetu exteriér" 14,85 = 14,850	14,850	m2		
10	014	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy "po vybúraní dverí v podlahe" (2,70*2)*0,10*0,10 = 0,054	0,054	m3		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	003	94195-5002	Lešenie fahké pracovné pomocné výšky podlahy do 1,9m exteriér	25,000	m2		
12	011	95290-1111	Vyčistenie budov obč.výstavby pri výške podlažia do 4m po ukončení prác	1,000	kpl		
13	013	96806-1112	Vyvesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 3*10+3*10+(3*4)*6+(3*4+1)+(3*4+1*2+2*5) = 169,000 3*4+(2*3+2*4+2*4)+2*4+(2*2)+(2*2+3*2) = 56,000 (3*2+4*1)+(2*3+6*1)+2*2+2*4+(4*(2+3)+3*2) = 60,000 1*3+2*4+2*2-50 = -35,000	250,000	kus		
14	013	96806-1113	Vyvesenie drev. krídiel dverí nad 1,5 m2 "balk.dvere" 1 = 1,000	1,000	kus		
15	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	204,098	m2		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*zborobňa" $(1,35*1,7)*(2+4+4) = 22,950$				
			"telocvicňa" $(1,25*1,7)*(4+3+3) = 21,250$				
			*9.ročník" $(1,35*1,7)*4 = 9,180$				
			*8.ročník" $(1,35*1,7)*4 = 9,180$				
			*7.ročník" $(1,35*1,7)*4 = 9,180$				
			*6.ročník" $(1,35*1,7)*4 = 9,180$				
			*5.ročník" $(1,35*1,7)*4 = 9,180$				
			*3.ročník" $(1,35*1,7)*4 = 9,180$				
			*2.ročník" $(1,35*1,7)*4+(8,80*1,7) = 24,140$				
			*2.ročník-rohová tr." $(1,35*1,7)*4+(0,85*2,6)+(1,25*1,7)*5 = 22,015$				
			*10.ročník" $(1,35*1,7)*3 = 6,885$				
			"Dielňa" $(1,2*1,7)*3+(1,8*2,65)*1 = 10,890$				
			*Ekonomka" $(1,35*1,7)*2 = 4,590$				
			*Kuchynka" $(1,35*1,7)*4 = 9,180$				
			*Kuch-sklad,kanc" $(2,65*0,55)*5+(1,80*0,55)*2 = 9,268$				
			*Pracovňa" $(0,9*1,7)*3 = 4,590$				
			*Logopedia" $(1,3*1,7)*4 = 8,840$				
			*Účtovníčka" $(1,3*1,7)*2 = 4,420$				
16	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				11,021 t
17	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km				154,294 t
			14* 11,021 = 154,294				
18	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúran hmôt do 10 m				11,021 t
19	013	97908-2121	Vnútrošt, doprava sute a vybúran hmôt každých ďalších 5 m				11,021 t
20	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku				11,021 t
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad				11,021 t
22	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m				11,565 t
23	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5				65,000 hod
			"úprava podlahy pred domur.parap.muríva"				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			71 - IZOLÁCIE				
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				
24	700	711.4-11	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA				3,240 m2
			"izolácia domuroviek parap. muríva" $(2,7*2)*0,6 = 3,240$				
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				
			71 - IZOLÁCIE spolu :				
			76 - KONŠTRUKCIE				
			764 - Konštrukcie klampiarske				
25	764	76441-0251	Montáž pz oplechovanie parapetov rš 330				128,850 m
			*spätná montáž oplechovania parapetov -detto dmt"				
26	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330				128,850 m
			$1,35*10+1,25*10+1,35*(4*7)+0,9+(1,35*4+0,9+1,25*5) = 77,250$				
			$1,35*3+1,4*(3+4+2)+1,35*6+(1,25*2+1,5*2)+1,2*2+2,0 = 34,650$				
			$(2,1*2+2,35)+(1,25*3+1,8)+1,35*2+1,4*4+2,7*(2+3) = 33,900$				
			$0,95*3+1,3*4 -25 = -16,950$				
27	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m				%
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :				
			766 - Konštrukcie stolárske				
28	MAT	611 01	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1250x1730 d+m+vnút.parapet_biela/tmavý dub				20,000 kpl
			"telocvicňa" $4+3+3 = 10,000$				
			"2.ročník-rohová tr." $5 = 5,000$				
			"dielňa" $3 = 3,000$				
			"účtovníčka" $2 = 2,000$				
29	MAT	611 02	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1370x1730 d+m+vnút.parapet_biela/tmavý dub				43,000 kpl
			"zborobňa" $2+4+4 = 10,000$				
			*9.ročník" $4 = 4,000$				
			*8.ročník" $4 = 4,000$				
			*6.ročník" $4 = 4,000$				
			*5.ročník" $4 = 4,000$				
			*2.ročník" $4 = 4,000$				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"2.ročník-rohová tr." 4 = 4,000				
			"10.ročník" 3 = 3,000				
			"ekonomka" 2 = 2,000				
			"kuchyňa" 4 = 4,000				
30	MAT	611 03	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1375x1730 d+m+vnút.parapet_biela/biela "7.ročník" 4 = 4,000 "3.ročník" 4 = 4,000 "logopédia" 4 = 4,000	12,000	kpl		
31	MAT	611 04	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1780x2650 d+m+vnút.parapet_biela/tmavý dub "dielňa" 1 = 1,000	1,000	kpl		
32	MAT	611 05	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 860x2680 d+m+vnút.parapet_biela/tmavý dub "2.ročník-rohová tr." 1 = 1,000	1,000	kpl		
33	MAT	611 06	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 900x1730 d+m+vnút.parapet_biela/tmavý dub "2.ročník" 1 = 1,000 "pracovňa" 3 = 3,000	4,000	kpl		
34	MAT	611 07	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 2075x 800 d+m+vnút.parapet_biela/biela "chodba pri TV telocv." 2	2,000	kpl		
35	MAT	611 08	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 2350x 800 d+m+vnút.parapet_biela/biela "chodba pri TV telocv." 1	1,000	kpl		
36	MAT	611 09	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 2650x 550 d+m+vnút.parapet_biela/tmavý biela "kuchyňa-sklad,kancel" 2+3 = 5,000	5,000	kpl		
37	MAT	611 10	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1800x 550 d+m+vnút.parapet_biela/tmavý biela "kuchyňa-sklad,kancel" 2 = 2,000	2,000	kpl		
38	MAT	611 15	Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1970x2680 dvere vchod 2K "chodba pri kuch.zver." 1	1,000	kpl		
39	766	76641-1811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2 dmt drev.obloženia nad oknami : "3.tr-ŠMŠ-vláčik" 5,5*0,3 = 1,650 "veľká tr.ŠMŠ" (5,4*2+0,6*3)*0,3+(3,6*3+1,8+0,6*3)*0,3 = 8,100 "1A trieda" (3,6+1,5)*0,3 = 1,530	11,280	m2		
40	766	76644-1821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m 10+10+4+4+4+4+4+4+4+4+4+5+3+9+6+4+3 = 82,000	88,000	kus		
41	766	76649-2100	Montáž obloženia ostenia	49,000	m2		
42	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m		%		
766 - Konštrukcie stolárske spolu :							
43	767	76799-5102	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 10 kg	85,000	kg		
44	767	76799-6801	"spätná montáž a úpravy mreží" 10*kg* (8*2)+15 = 175,000 Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	85,000	kg		
45	767	99876-7201	"demontáž vonk. oc. mreží okien" 10*kg* (8*2)+15 = 175,000 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :							
76 - KONŠTRUKCIE spolu :							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
46	783	78362-2900	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnásobné oprava vonk. náterov medziok.drev. vložiek : 0,6*1,7 *6 +0,3*1,7*4 = 8,160	8,160	m2		
783 - Nátery spolu :							
784 - Maľby							
47	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut.1far. dvojnás. v miest. do 3,8m "na domurovkách -interiér" 2,7*2,7*2 = 14,580 "ostenia =výmera začistenia š.300mm" 413,85*0,30 = 124,155	138,735	m2		
784 - Maľby spolu :							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :							
999 - PSV ostatné							
48	700	99999-7006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 "drobné demont.práce-obloženia, medziok.vložky, sťahovanie nábytku" 2*10,0*2*2 = 80,000	80,000	hod		
999 - PSV ostatné spolu :							
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							
Rozpočet celkom :							